

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT 0,00% **0,00**
Cena kosztorysowa
Słownie: zł

Przedmiar robót

STAROSTWO POWIATOWE Obiekt W SUWAŁKACH

Rodzaj robót ROBOTY REMONTOWE PO ZALANIU ŁAZIENEK

Lokalizacja UL.ŚWIERKOWA 60

Poziom cen Sekocenbud I kwartał 2017

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g

Koszty zakupu 0,00%

Suwałki, Kwiecień 2017

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Piętro - łazienka damska				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią podłogi 2,73*4,43 okna 2,2*2,2	m2 m2 razem	12,094 4,84 16,934
2	KNR-W 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,73*4,43	m2 razem	12,094 12,094
3	KNR 2-02 2009/04	Szpachlowanie tynkiem gipsowym - wyrównanie powierzchni 2,73*4,43	m2 razem	12,094 12,094
4	KNR K-32 0101/07	Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą 2,73*4,43	m2 razem	12,094 12,094
5	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów 2,73*4,43	m2 razem	12,094 12,094
6	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone 2,87+3,6	m2 razem	6,47 6,47
7	KNR 4-03 0606/05	Wymiana opraw świetłokowych (zwarcie po zalaniu)	szt	1
2 Piętro - łazienka męska				
8	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią podłogi 2,73*4,43 okna 2,2*2,2	m2 m2 razem	12,094 4,84 16,934
9	KNR-W 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,73*4,43	m2 razem	12,094 12,094
10	KNR 2-02 2009/04	Szpachlowanie tynkiem gipsowym - wyrównanie powierzchni 2,73*4,43	m2 razem	12,094 12,094
11	KNR K-32 0101/07	Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą 2,73*4,43	m2 razem	12,094 12,094
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów 2,73*4,43	m2 razem	12,094 12,094

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone 2,87+3,6	m2	6,47
			razem	m2 6,47
14	KNR 4-03 0606/05	Wymiana opraw świetłokowych (zwarcie po zalaniu)	szt	2
		3 Piętro - korytarz		
15	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią podłogi 5,96*2,38	m2	14,185
			razem	m2 14,185
16	KNR-W 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,45*1,28	m2	0,576
			razem	m2 0,576
17	KNR 2-02 2009/04	Szpachlowanie tynkiem gipsowym - wyrównanie powierzchni 0,45*1,28	m2	0,576
			razem	m2 0,576
18	KNR K-32 0101/07	Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą (5,96*2,38)+(5,96*2,96)*2	m2	49,468
			razem	m2 49,468
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,96*2,96*2	m2	35,283
			razem	m2 35,283
20	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,96*2,38	m2	14,185
			razem	m2 14,185
21	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone 3,6	m2	3,6
			razem	m2 3,6
		4 Parter - łazienka damska		
22	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią podłogi 2,73*4,43 okna 2,2*2,2	m2	12,094
			m2	4,84
			razem	m2 16,934
23	KNR-W 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,73*4,43	m2	12,094
			razem	m2 12,094
24	KNR 2-02 2009/04	Szpachlowanie tynkiem gipsowym - wyrównanie powierzchni 2,73*4,43	m2	12,094
			razem	m2 12,094

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR K-32 0101/07	Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą 2,73*4,43	m2	12,094
		razem	m2	12,094
26	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów 2,73*4,43	m2	12,094
		razem	m2	12,094
27	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone 2,87+3,6	m2	6,47
		razem	m2	6,47
28	KNR 4-03 0606/05	Wymiana opraw świetłokowych (zwarcie po zalaniu)	szt	2
		5 Parter łazienka męska		
29	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią podłogi 2,73*4,43	m2	12,094
		razem	m2	12,094
30	KNR-W 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,73*4,43	m2	12,094
		razem	m2	12,094
31	KNR 2-02 2009/04	Szpachlowanie tynkiem gipsowym - wyrównanie powierzchni 2,73*4,43	m2	12,094
		razem	m2	12,094
32	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie zabudowy maskującej instalacji pod sufitem 2,5*0,5	m2	1,25
		razem	m2	1,25
33	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 2,5*0,5	m2	1,25
		razem	m2	1,25
34	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	1,25
35	KNR 2-02 0830/08	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	1,25
36	KNR K-32 0101/07	Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą 2,73*4,43	m2	12,094
		razem	m2	12,094
37	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów 2,73*4,43	m2	12,094
		razem	m2	12,094
38	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone		

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,87+3,6	m2	6,47
			razem	m2 6,47
39	KNR 4-03 0606/05	Wymiana opraw świetłokowych (zwarcie po zalaniu)	szt	3
40	KNR 4-01 0403/03	Analogia - wymiana kabin WC w łazience (spuchnięta konstrukcja z płyty po zalaniu)	kpl	2
41	KNR 4-01 0407/03	Analogia wymiana ościeżnicy regulowanej F90	szt	1
		6 Parter korytarz		
42	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią podłogi 5,96*2,38	m2	14,185
			razem	m2 14,185
43	KNR-W 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3,5*3	m2	10,5
			razem	m2 10,5
44	KNR 2-02 2009/04	Szpachlowanie tynkiem gipsowym - wyrównanie powierzchni 3,5*3	m2	10,5
			razem	m2 10,5
45	KNR K-32 0101/07	Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą (5,96*2,38)+(5,96*2,96)*2	m2	49,468
			razem	m2 49,468
46	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,96*2,96*2	m2	35,283
			razem	m2 35,283
47	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,96*2,38	m2	14,185
			razem	m2 14,185
48	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone 3,6	m2	3,6
			razem	m2 3,6
		7 Piwnica - łazienka		
49	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią podłogi 2,92*1,3	m2	3,796
			razem	m2 3,796
50	KNR-W 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,92*1,73	m2	5,052
			razem	m2 5,052
51	KNR 2-02 2009/04	Szpachlowanie tynkiem gipsowym - wyrównanie powierzchni 2,92*1,73	m2	5,052
			razem	m2 5,052

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
52	KNR K-32 0101/07	Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą 2,92*1,73	m2	5,052
		razem	m2	5,052
53	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,92*1,73	m2	5,052
		razem	m2	5,052
54	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone 1,6	m2	1,6
		razem	m2	1,6
8 Piwnica pomieszczenie gospodarcze				
55	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią podłogi 8,1*5	m2	40,5
		razem	m2	40,5
56	KNR 4-01 0701/02	Skucie odstających tynków po zalaniu wodą 3*2,6	m2	7,8
		razem	m2	7,8
57	KNR 4-01 0711/02	Uzycie tynków wewnętrznych	m2	7,8
58	KNR-W 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 6+15	m2	21
		razem	m2	21
59	KNR 2-02 2009/04	Szpachlowanie tynkiem gipsowym - wyrównanie powierzchni 6+15	m2	21
		razem	m2	21
60	KNR K-32 0101/07	Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą 6+15	m2	21
		razem	m2	21
61	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15	m2	15
		razem	m2	15
62	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6	m2	6
		razem	m2	6
63	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone 1,6	m2	1,6
		razem	m2	1,6
64	KNR 4-01 0901/08	Wymiana opaski lub listwy przyrywkowej drzwi		

Przedmiar

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		2+2+1,1	m	5,1	
			razem	m	5,1
65	KNR 4-01 1209/16	Malowanie opaski drewnianej wokół drzwi	m	5,1	