

ORG. 27.2.2019.1D

Przedmiar

Strona 2/13

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie placu budowy	kpl	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż na czas wykonywania robót instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz ponowny montaż po zakończeniu wykonywania prac	kpl	1,000
2. Roboty kominów				
3	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków o powierzchni do 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej ANALOGIA: Odbicie odstających tynków z kominów	m ²	8,850
4	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	8,850
5	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	161,355
6	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	161,335
7	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych	m ²	161,335
8	KNR 0-23 2612/04	Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	671,154
9	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m ²	161,335
10	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	103,400
11	KNR 0-33 28/01	ANALOGIA: Malowanie kominów	m ²	161,335
12	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach ANALOGIA: Skucie nierówności betonu na czapkach kominowych	m ²	15,998
13	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie z betonu monolitycznego elementów konstrukcyjnych czapek kominowych	m ²	15,998
14	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²	72,399
15	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD	m obwodu	170,200
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż siatki osłonowej na otwory wentylacyjne	m ²	32,638
17	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie turbowentów masą uszczelniającą	szt	13,000
4. Wymiana wywiewek kanalizacyjnych				
18	KNR 2-15 0209/06	ANALOGIA: Demontaż rur (R=0,5; M=0, S=0,5)	szt	9,000
19	KNR 2-15 0209/06	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm	szt	9,000
20	KNR 2-02u2 0521/09	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką	szt	9,000
5. Wymiana wylazu dachowego				
21	KNR 2-02w 1016/07	ANALOGIA: Demontaż starego wylazu dachowego (R=0,5; M=0, S=0,5)	szt	1,000
22	KNR 2-02w 1016/07	Wylaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KSNR 2 0504/03	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką	szk	1,000
6. Oprzątnięcie placu budowy				
24	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	24,848
25	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Krotność = 4	m3	24,848
26	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	24,848

STAROSTA

Witold Kowalewski