

5. wymiana posadzek wewnętrznych na nowe wraz z izolacjami, wykonanie posadzek przemysłowych oraz z okładzin podłóg;
6. wykonanie ścian działowych wewnętrznych murowanych i z płyt gipsowo-kartonowych, zamurowania i przemurowania istniejących otworów;
7. wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych ścian i sufitów, szpachlowanie i malowanie wewnątrz budynku, wykonanie tynków żywicznych;
8. wykonanie konstrukcji wsporczej – stalowej pod centrale wentylacyjne na dachu budynku;
9. wykonanie nadproży z belek stalowych w miejscu nowo projektowanych otworów;
10. dostawa i montaż drabin zewnętrznych – wejście na dach, oraz schodów wewnętrznych zejście do kanałów naprawczych;
11. montaż daszków zewnętrznych;
12. wywóz gruzu budowlanego i elementów metalowych na złom – utylizacja;
13. wykonanie montażu wbudowanych urządzeń wyposażenia stacji diagnostyki, oraz warsztatu wg zastawienia wyposażenia stacji kontroli i obsługi pojazdów;
14. całkowita wymiana wewnętrznej instalacji c.o. z zastosowaniem jako elementy grzejne dla pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynowych i technicznych grzejników płytowych z konwektorami, w pomieszczeniach warsztatowych i stacji kontroli pojazdów promienników oraz w pomieszczeniu myjni aparatu grzewczo-wentylacyjnego;
15. wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej z rozdzieleniem instalacji wody bytowej oraz pożarowej;
16. montaż kompletnego zestawu hydroforowego przeznaczonego na cele bytowe oraz przeciwpożarowe;
17. wymiana wewnętrznej instalacji c.w.u.;
18. wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem oddzielenia kanalizacji bytowego-gospodarczej od kanalizacji technologicznej (pomieszczenia warsztatowe i pomieszczenia akumulatorni);
19. opomiarowanie układu ścieków technologicznych;
20. wykonanie niezbędnych odcinków kanalizacji zewnętrznej z montażem separatora na kanalizacji sanitarnej i podłączeniem wycieraczek do kanalizacji deszczowej;
21. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej oraz nawiewnowyciągowej, poszczególne systemy wentylacji obsługiwać będą wydzielone funkcjonalnie strefy budynku;
22. wykonanie instalacji glikolowego odzysku ciepła z powietrza wywiewanego;
23. wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni;
24. wykonanie instalacji sprężonego powietrza;
25. demontaż istniejących instalacji elektrycznych;
26. przyłącze elektryczne nn;
27. oświetlenie terenu oraz zasilanie szlabanu i bramy wjazdowej;
28. trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
29. wewnętrzne linie zasilające;
30. rozdzielnice i tablice rozdzielcze;
31. montaż zasilacza UPS;
32. wykonanie instalacji siły i gniazd wtykowych;
33. wykonanie podłączenia i uruchomienia dostarczonych wbudowanych urządzeń;
34. wykonanie instalacji oświetlenia - oprawy o źródłach światła typu LED;
35. wymiana instalacji odgromowej;
36. wykonanie połączeń wyrównawczych;
37. wykonanie instalacji SSWIN, instalacji KD, instalacji LAN, instalacji CCTV;
38. instalacja radiolinii w budynku warsztatowym oraz KMP Suwałki przy ul. Pułaskiego 26;
39. pomiary wykonanych instalacji, konfiguracja, uruchomienia oraz szkolenia użytkownika