

Tabela przedmiaru robót

Wymiana i przesunięcie hydrantów p.poz. przy bud. Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana i przesunięcie hydrantów p.poz. DN 80 (2 kpl.)				
1	Kalkulacja indywidualna	obsługa geodezyjna	m3	1
2	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ 9*(2,0)*1	m3	18
		razem	m3	18
3	KNR 2-01 0321/02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką 9*2*2	m2	36
		razem	m2	36
4	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	18
5	KNR 4-05t1 0210/03	Wymiana hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80mm (wymiana na hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem i przesunięciem na trawnik)	kpl	1
6	KNR 4-05t1 0227/03	Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80mm	kpl	1
7	KNR 4-05t1 0215/01	Wstawienie hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80mm w rurociąg żeliwny kielichowy o średnicy nominalnej 100mm (Uszczelnienie folią aluminiową) z kolumną ze stali nierdzewnej)	kpl	1
8	KNR-W 2-18 0114/02	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm łącznik kołnierzowy dla rur żeliwnych	szt	4
9	KNR-W 2-18 0101/01	Rurociągi z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej 80mm	m	9
10	KNR-W 2-18 0701/01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej do 100mm (1 próba - 200m) (Rurociągi żeliwne)	próba	2

PROJEKTANT
Sieci i Instalacji Sanitarnych
inż. Halina Żelazko
#ps. Bud.-projekt. SUW-5/00