SZKIC ORIENTACYJNY

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy	1:500
Miejscowość, nr działki	Nowa Pawłówka dz. nr 38/5 38/6, 39/5, 39/6, 39/8 i 39/9
Ident. i nazwa jednostki ewidencyjnej	201204_2 Przerośl
Ident. i nazwa obrębu ewidencyjnego	0010 Nowa Pawłówka
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GKN.6640.1700.2018
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	układ 2000/8
Układ wysokości	Kronsztadt 1986
Data opracowania mapy	2018.12.07.
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	— —
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie badano

USŁUGI GEODEZYJNE
STANISŁAW ESSEL
16-400 Suwałki, ul. Poca 8/37
tel. 601 392 698
NIP 8441043988, REG. 790192743

Geodeta Uprawniony
Upr. Nr 6014
Stanisław Essel
16-400 Suwałki, ul. Poca 8/37
tel. 601 392 698

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
P.2012.2018.1571
2018 -12- 18
INSPEKTOR
Wojciech Andrzej Otlowski



LEGENDA:

- GRANICE OPRACOWANIA
- ISTN. BUDYNEK SIEDZIBY DOMU DZIECKA W NOWEJ PAWŁÓWCE - PROJ. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
- PROJEKTOWANE ODWIERTY GEOLOGICZNE WRAZ INSTALACJA POMP. CIEPŁA

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW POZIOMYCH INSTALACJI POMP CIEPŁA:

S1-STUDNIA Z ROZDZIELACZAMI N=10 KPL
I RURĄ 2xDZ90PE SDR17 L=2x10,5m
1-L=2x48m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
2-L=2x34,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
3-L=2x19,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
4-L=2x5,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
5-L=2x16,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
6-L=2x40,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
7-L=2x30,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
8-L=2x51,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
9-L=2x22,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
10-L=2x37,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
S2-STUDNIA Z ROZDZIELACZAMI N=10 KPL
I RURĄ 2xDZ90PE SDR17 L=2x22,5m
11-L=2x42m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
12-L=2x51,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
13-L=2x56,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
14-L=2x52,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
15-L=2x39,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
16-L=2x21,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
17-L=2x7,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
18-L=2x15,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
19-L=2x41,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5
20-L=2x33,5m-dz 40x2,9 PE SDR11 PN 12,5

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE
DANUTA PISZCZATOWSKA
16-400 Suwałki, ul gen. Władysława Sikorskiego 57A
Pracownia: ul. Utrata 2C lok. 26

TEMAT	TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU WRAZ Z WYMIANĄ ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT	BUDYNEK SIEDZIBY DOMU DZIECKA W NOWEJ PAWŁÓWCE 16-427 PRZEROŚL, NOWA PAWŁÓWKA 1, DZ. EWID. NR: 39/8 i 38/6			BRANŻA SANIT.
RYSUNEK	PLAN SYTUACYJNY-ODWIERTY GEOLOGICZNE I INSTALACJA POMP CIEPŁA			SKALA 1:500
PROJ.san	mgr inż. Danuta Piszczałowska upr. nr: SUW-75/90	DATA 07.12.2017r	PODPIS	NR. RYS. S1