



Suwałki, dn. 24.01.2023

Powiat Suwalski  
Świerkowa 60  
Suwałki 16-400

Nr dokumentu: K/0190/23

Sygnatura sprawy: PIR.272.1.2023

Dotyczy: **Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl..**

## **Odpowiedzi na pytania**

Organizacja zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

### **Pytanie 2:**

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień dotyczących postępowania:

Dotyczy części 1:

1) Zgodnie z pozycją 16 przedmiaru należy wykonać ławy fundamentowe pod przepusty z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 gr. 40 cm, natomiast zgodnie z przekrojami przepustów należy wykonać ławę grubości 30 cm. Zwracamy się o określenie jakiej grubości ławy należy wykonać.

Dotyczy części 2a:

1) Zgodnie z przedmiarem w pozycji 24 należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego AC25P50/70 KR2, natomiast zgodnie z przekrojem i SST z mieszanki mineralno asfaltowej AC22P50/70. Zwracamy się o określenie z jakiej mieszanki należy wykonać podbudowę.

Dotyczy części 2b:

1) Zgodnie z przedmiarem w pozycji 25 należy wykonać podbudowę z betonu



asfaltowego AC25P50/70 KR2, natomiast zgodnie z przekrojem i SST z mieszanki mineralno asfaltowej AC22P50/70. Zwracamy się o określenie z jakiej mieszanki należy wykonać podbudowę.

Dotyczy części 3:

1) Zgodnie z przedmiarem w pozycji 27 należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego AC25P50/70 KR2, natomiast zgodnie z przekrojem i SST z mieszanki mineralno asfaltowej AC22P50/70. Zwracamy się o określenie z jakiej mieszanki należy wykonać podbudowę.

### **Odpowiedź:**

PYTANIE:

Dotyczy części 1:

1) Zgodnie z pozycją 16 przedmiaru należy wykonać ławy fundamentowe pod przepusty z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 gr. 40 cm, natomiast zgodnie z przekrojami przepustów należy wykonać ławę grubości 30 cm. Zwracamy się o określenie jakiej grubości ławy należy wykonać.

ODPOWIEDŹ:

Ławę pod przepusty należy wykonać z pospółki o ciągłym uziarnieniu 0/40 mm gr. 30 cm zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym ( Rys. nr 7).

PYTANIE:

Dotyczy części 2a:

1) Zgodnie z przedmiarem w pozycji 24 należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego AC25P50/70 KR2, natomiast zgodnie z przekrojem i SST z mieszanki mineralno asfaltowej AC22P50/70. Zwracamy się o określenie z jakiej mieszanki należy wykonać podbudowę.

ODPOWIEDŹ:

Należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego z AC22P50/70 KR2 zgodnie z sst i przekrojem

PYTANIE:

Dotyczy części 2b:

1) Zgodnie z przedmiarem w pozycji 25 należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego AC25P50/70 KR2, natomiast zgodnie z przekrojem i SST z mieszanki mineralno asfaltowej AC22P50/70. Zwracamy się o określenie z jakiej mieszanki należy wykonać podbudowę.

ODPOWIEDŹ:

Należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego z AC22P50/70 KR2 zgodnie z sst i przekrojem

PYTANIE:

Dotyczy części 3:

1) Zgodnie z przedmiarem w pozycji 27 należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego AC25P50/70 KR2, natomiast zgodnie z przekrojem i SST z mieszanki



mineralno asfaltowej AC22P50/70. Zwracamy się o określenie z jakiej mieszanki należy wykonać podbudowę.

**ODPOWIEDŹ:**

Należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego z AC22P50/70 KR2 zgodnie z sst i przekrojem

**Załączniki:**